

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH NA DZ. NR 722 W M. NOWA SÓL - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 722 W M. NOWA SÓL
INWESTOR : Gmina Nowa Sól - Miasto
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól
BRANŻA : konstrukcja, drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PROGAMP Paweł Ratuś
DATA OPRACOWANIA : 02.06.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2017

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH NA DZ. NR 722 W M. NOWA SÓL - ETAP I						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-01 0121-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania drogi) wykonane przez geodetę z uprawnieniami	ha	0,1318 = 0,132		
2 d.1	KNR AT-03 0104-03/02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm	m ²	918,3		
3 d.1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją	m ²	70,9		
4 d.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm - suma grubości 10cm Krotność = 0,66	m ²	989,2		
5 d.1	KNR 2-31 0813-01 analogia	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową	m	194,5		
6 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	250,55		
7 d.1	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	250,55		
8 d.1	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe, zewnętrzne - demontaż z transportem na składowisko Inwestora	szt	22		
9 d.1	KNR 2-21 0607-02 analogia	Kosze na odpady, zewnętrzne - demontaż z transportem na składowisko Inwestora	szt	7		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		PODBUDOWY				
10 d.2 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV wraz z uzupełnieniem braków podbudową piaskową pod nadanie nowych spadków podłużnych i poprzecznych.	m ²	871,75		
11 d.2 05	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - suma grubości 10cm Krotność = 0,66	m ²	871,75		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		NAWIERZCHNIE I OPORNIKI				
12 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 6cm o wymiarach 79x116x104mm; 89x116x114mm; 99x116x124mm; 109x116x134mm; 119x116x144mm na 5 cm warstwie mialu kamiennego 0-5mm – kolor szary młoteczkowany	m ²	788,3		
13 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 6cm o wymiarach 79x116x104mm; 89x116x114mm; 99x116x124mm; 109x116x134mm; 119x116x144mm na 5 cm warstwie mialu kamiennego 0-5mm – kolor czarny młoteczkowany - układanie wzoru - kręgi	m ²	83,5		
14 d.3	KNR 2-31 0407-02 analogia	Obrzeże typu EKOBORD h=58mm na ławie z chudego betonu 0,03m ² , 5 gwoździ metalowych ?8mm, l=300mm na mb obrzeża	m	164,5		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
15 d.4 03	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2		
16 d.4 02	KNR 2-21 0218- analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne wraz z profilowaniem terenu celem dowiązania się do istniejącego kształtu terenu z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³	128,8*0,2 = 25,760		
17 d.4 04	KNR 2-21 0401-	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m ²	128,8		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: